

58 Avenue des 3 Provinces
 49300 CHOLET
 Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67
 Mail: svivion@agil-eco.fr

Commande n° 11553

Date : 16/01/2025

Code Client : DIV45670770444

Tel. 07 76 01 91 62/

Fax.

Madame JESSICA FREITAS

/ 4 LA BRIMENEL

35460 LE TIERCENT

Date de visite préalable : 16/01/2025

Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Madame JESSICA FREITAS - / 4 LA BRIMENEL - - 35460 LE TIERCENT

Réf: POELE A GRANULES



Commande n° 11553 du 16/01/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Salon : MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	5,5
	POELES A GRANULES MODELE CAMILLA <i>Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage biomasse Solution d'appoint, Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: ARTENSE, Gamme: ARTENSE, Gamme: Superior, Modèle: CAMILLA, Habillage: ACIER, peinture laquée. Puissance nominale 2,8 kW . 6 KW, Couleur aux choix: Blanc, Bordeaux ou Noir. Rendement: 91,3 % kg/h. Emission Monoxyde de carbone (0 % CO à 13% O2): 30mg/Nm3 . Composés organiques volatiles : 1 mg/Nm3 . Emission de particules fines : 13 mg/Nm3, . Oxydes d'Azote : 113 mg/Nm3 . Classe énergétique: A+. Efficacité Energétique Saisonnière: 79,6, %. RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 IPEE: 0,1. Dimensions : L:52 cm / P: 49 cm / H: 96 cm. FLAMME VERTE 7*. CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.</i>	1	5 031,60	5 031,60	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE REPRISE DE BOISSEAU DIAMETRE 80, jusqu'à 6m. <i>Fumisterie pour poêle à granulés reprise de boisseau diamètre 80 comprenant : Le conduit de raccordement diamètre 80 avec un Té 90° double piquage air et fumées avec tampon, des longueurs et une plaque intermédiaire. Le conduit de fumées diamètre 80 avec un raccord rigide diamètre 80, un tubage diamètre 80, un collier inox standard, une plaque de finition haute 400x400mm et un terminal vertical de rénovation.</i>	1	1 220,00	1 220,00	5,5
	MAIN D'OEUVRE <i>Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914</i>	1	700,00	700,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets BRANGEON RECYCLAGE, 4 rue Chevreul, ZAC du Cormier 49300 CHOLET . - Quantité totale estimée : 5 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 0,65 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	0,65	0,65	5,5
	COFFRET ELECTRIQUE, 2 rangées . Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque : Schneider. Comprenant : 1 tableau 26 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 15 disjoncteurs. Détail : . 1 disjoncteur 32 A, 4 disjoncteurs 20 A, 5 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 10 A	1 U	2 006,00	2 006,00	10
	POSE DU COFFRET ELECTRIQUE Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; une demi-journée.	1	380,00	380,00	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets BRANGEON RECYCLAGE, 4 rue Chevreul, ZAC du Cormier 49300 CHOLET . - Quantité totale estimée : 5 kg . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 0,65 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	0,65	0,65	10

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	€	CETELEM	10487,44 €	6,39 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			6,21 %	180 MOIS	102,26 €/MOIS

Règlement : Financement Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 238,67 € Total TVA 3 (5,5) = 409,87 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	9 838,90 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €		Total TVA :	648,54 €
Bon pour accord Fait à : <i>Le Trian</i> le : <i>16/11/25</i> Heure : <i>17h</i> Bon pour accord <i>Frederic Jessica</i> Signature client : 		Total TTC :	10 487,44 €
		Signature technicien :	