

58 Avenue des 3 Provinces
 49300 CHOLET
 Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67
 Mail: svivion@agil-eco.fr

Commande n° 11896

Date : 17/03/2025

Code Client : DIV45733709194

Tel. /0650774664

Fax.

Mr et Mme VIVIANE ET JEAN-PIERRE QUERTEUX
 2 ROUTE DES CAVES

72150 ST VINCENT DU LOROUEUR

Date de visite préalable : 17/03/2025

Votre contact : MR HERIN Guillaume 07 87 95 24 41

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Mr et Mme VIVIANE ET JEAN-PIERRE QUERTEUX - 2 ROUTE DES CAVES - - 72150 ST VINCENT DU LOROUEUR

Réf : POÊLE A GRANULES

Commande n° 11896 du 17/03/2025



	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	POELES A GRANULES MODELE CAMILLA Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage biomasse Solution d'appoint, Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: ARTENSE, Gamme: ARTENSE, Gamme: Superior, Modèle: CAMILLA, Habillage: ACIER, peinture laquée. Puissance nominale 2,8 kW . 6 KW, Couleur aux choix: Blanc, Bordeaux ou Noir. Rendement: 91,3 % kg/h. Emission Monoxyde de carbone (0 % CO à 13% O2): 30mg/Nm3 . Composés organiques volatiles : 1 mg/Nm3 . Emission de particules fines : 13 mg/Nm3, . Oxydes d'Azote : 113 mg/Nm3 . Classe énergétique: A+. Efficacité Énergétique Saisonnière: 79,6, %. RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 IPEE: 0,1. Dimensions : L:52 cm / P: 49 cm / H: 96 cm. FLAMME VERTE 7*. CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.	1	5 132,40	5 132,40	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE CREATION VERTICAL DIAMETRE 80 HAUTEUR 5M Fumisterie pour poêle à granulés avec création verticale diamètre 80 hauteur 5m comprenant : Le conduit concentrique avec un Té 90° double piquage air et fumée, des longueurs, un coude 45°, un terminal vertical, un collet anti-intempéries, une plaque de propreté ronde, un solin pente 30° à 45°, un support au toit, un collier de soutien, une plaque coupe feu étanche à l'air, une coque isolante et un collier mural réglable.	1	1 846,00	1 846,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MAIN D'OEUVRE <i>Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	702,00	702,00	5,5

Comptant : €	Acompte : €	Solde fin de travaux : €	Organisme: CETELEM	Montant : 8102,82 €	TEG : 5,5 %
☒ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal : 5,37 %	Durée : 120 MOIS	Mensualité : 87,42 €/MOIS

Règlement : Financement Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5) = 422,42 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)			Total HT : 7 680,40 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €			Total TVA : 422,42 €
Bon pour accord Fait à : <i>St Vincent</i> le : <i>17.03.2025</i> <i>Du Louviers</i> Signature client : <i>Bon Pour Accord</i> <i>CLT</i> <i>QUERTEUX Viviane</i>			Total TTC : 8 102,82 €
Signature technicien : 			Heure: <i>17H</i>