





58 Avenue des 3 Provinces  
49300 CHOLET  
Siret: 498 846 914 00071  
Tél : 02 41 63 08 67  
Mail: svivlon@agil-eco.fr

|                              |
|------------------------------|
| Commande n° 12300            |
| Date : 11/04/2025            |
| Code Client : DIV45247685153 |
| Tel. /06 83 88 66 57         |
| Fax.                         |

Mr et Mme PATRICE ET SYLVIE BALLE  
55 RUE DES GIROIS  
37530 NAZELLES NEGRON



Commande n° 12300 du 11/04/2025

Date de visite préalable : 11/04/2025  
Votre contact : Mr JEANJEAN Enguerran - 07 66 33 82 05  
Délai : 6 mois à compter du caractère de commande  
Livraison : Mr et Mme PATRICE ET SYLVIE BALLE - 55 RUE DES GIROIS - - 37530 NAZELLES NEGRON  
Réf : ITE ET RAVALEMENT

|  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qté   | P.U.H.T. | Total H.T. | TVA |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----|
|  | <p><b>ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE DES MURS</b><br/><b>R= 4,5</b><br/>· ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR DES MURS :<br/>Protection du chantier et préparation du support :<br/>Nettoyage par lavage haute pression des façades existantes y compris petites préparations. Réalisation<br/>d'une Isolation Thermique par l'Extérieur des murs système collé/chevillé comprenant la fixation d'un rail de départ collage et chevillage de l'isolant polystyrène PSE 140 mm d'épaisseur graphité avec R(m².KW)= 4,50<br/>· Application d'un sous enduit marouflé dans une trame en fibre de verre, régulateur de fond et enduit de finition R.P.E. coloris blanc finition talochée. Marque de l'isolant : STO. Modèle Panneau Isolant TOP 31<br/>· ACERMI Polystyrène N°15/199/1008.<br/><b>NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS :</b><br/><br/>· Nettoyage de l'ensemble du chantier, des abords et repli des installations.<br/>Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à ENGIE SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergie. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet :<a href="https://www.mediateur-engie.com/">https://www.mediateur-engie.com/</a></p> | 56 m² | 283,33   | 15 866,48  | 5,5 |
|  | <p><b>POSE DE L'ISOLATION THERMIQUE AU M² DES MURS</b><br/>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique et des gouttières existante. Temps de pose, plusieurs jours. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 m² | 38,05    | 2 130,80   | 5,5 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |            |     |

|                                                                                     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qté   | P.U.H.T. | Total H.T. | TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----|
|                                                                                     | <b>RAVALEMENT I3 FINITION TALOCHE</b><br><i>. Ravalement de façade type I3, finition taloché comprenant:</i><br><i>. Le nettoyage haute pression du support,</i><br><i>. L'application d'un traitement anti-champignons et micro-organismes: FONGIMOUSSE PLUS,</i><br><i>. L'application d'une sous-couche opacifiante ZOLPAPRIM GRANITE,</i><br><i>. L'application d'une couche intermédiaire JOLTEC INTER,</i><br><i>. L'application d'une couche de finition: JOLTEC TALOCHE GROS GRAIN,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 m² | 96,00    | 2 304,00   | 10  |
|                                                                                     | <b>POSE DU RAVALEMENT DE FACADE I3 AU M²</b><br><i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique, des gouttières existante et de la mise aux normes électrique. Temps de pose: plusieurs jours. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 m² | 40,40    | 969,60     | 10  |
|  | <b>Volet VOLTECH - FABRICATION FRANCAISE</b><br><b>Volet rénovation - Tablier ALU bioclimatique 15x8,5 solaire Delta R inférieur à 0.22 m²K /w</b><br><b>Haut 1500 mm x Larg 1800 mm</b><br><i>. Pose B : Pose en Tableau Coffre vers l'extérieur</i><br><i>. Coffre pan coupé</i><br><i>. Coffre : 180</i><br><i>. Coulisses H25 + Joint Gomme</i><br><i>. Perçage des coulisses à préciser</i><br><i>. Manoeuvre électrique Radio solaire SUNIO Somfy (7 ans garantie pièces et main d'oeuvre + 3 ans pièces hors main d'oeuvre (soit une garantie de 10 ans)</i><br><i>. Type de pose : panneau solaire à droite vue intérieur</i><br><i>. Émetteur AMY 1 IO</i><br><i>. Coloris tablier : RAL 7016</i><br><i>. Coloris coffre : RAL 7016 S</i><br><i>. Coloris coulisses : RAL 7016 S</i><br><i>. Coloris lame finale : RAL 7016 S</i><br><b>Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 0,23€ HT (total pour 2 : 0,46€ HT)</b><br> <b>Fabrication française</b> | 2     | 1 933,97 | 3 867,94   | 20  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |            |     |