



58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Siret: 498 846 914 00071
Tél : 02 41 63 08 67
Mail: svivion@agil-eco.fr

DEVIS n° 12665

Date : 25/06/2025
Code Client : DIV45833731536
Tel. /06 13 07 12 32
Fax.

Madame BRIGITTE COISY
19 rue du logis

72130 ST GEORGES LE GAULTIER

Date de visite préalable : 25/06/2025

Votre contact : Mr BLANCHARD Jérôme 06 25 66 88 73

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande


Livraison : Madame BRIGITTE COISY - 19 rue du logis - 72130 ST GEORGES LE GAULTIER

Réf : RAVALEMENT



DEVIS n° 12665 du 25/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	grenier' : OUATE DE CELLULOSE, supérieur à 50 m² Fourniture OUATE DE CELLULOSE destinée à l'isolation des combles perdus sur une épaisseur de 355 mm. Installation cardée et soufflée. Repérage des lignes électriques. Protection périphérique des conduits de cheminées. Isolation et réhausse en contre plaqué de la trappe d'accès. Jauge d'épaisseur. R = 7 m² K/W CSTB 20/13-298_V1 ACERMI 12/D/157/784 NORME NF EN 12 667 Marque de l'isolant : IGLOO FRANCE Référence commerciale : IGLOO FRANCE Le client s'engage à céder ses droits CEE exclusivement à ENGIE SA qui l'accompagne dans la réalisation de travaux permettant de diminuer ses consommations d'énergie. En ce qui concerne un litige sur le parcours de traitement des CEE destinés à ENGIE, le client peut contacter le Médiateur ENGIE par internet : https://www.mediateur-engie.com/ . CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en avril 2022, n° E-E98727. Qualifications : 7121 Isolation thermique et acoustique par soufflage Mention RGE.	69 M²	25,10	1 731,90	5,5
	grenier' : POSE DE L'ISOLATION Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose, plus ou moins une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	69 M²	10,20	703,80	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 3 (attention si assemblage avec un autre châssis coulissant en Sensation 3 et autres châssis en Sensation 2) Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profils : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. Photo non contractuelle veranda : Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2250 mm x Larg 1200 mm Gamme SENSATION 3 Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50% Type de pose en neuf à définir Type de cote à définir Dormant 75 Capot cache rail sur montant Drainage invisible Bouclier thermique avec joint détaché Bavette de 35mm Ailes de recouvrement intégrées de 15x15mm sur 4 côtés (non compris dans l'épaisseur du dormant) Sans cornière Double vitrage standard : 4 20 4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon Vitrage Clair Intercalaire Warm Edge noir Sens d'ouverture à définir Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur Sans fermeture encastrée 2 poignées confort 20° SABBA Blanche Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,37 et 0,53 Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT	1	2 719,29	2 719,29	5,5
	Pose de menuiserie Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle. Temps de pose : une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	1	352,00	352,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	ESCATRAPPE <i>Escalier escamotable LWK Komfort de Fakro en bois pour accéder aux combles d'une habitation. Il se compose d'une trappe et d'une échelle en bois pliable de 3 segments. La trappe dispose d'une épaisseur de 3,6 cm dont 3 cm intégrant un isolant thermique. Finition blanche. L'échelle est équipée d'une main courante et d'embouts de protection au sol. Charge maximale: 160kg, Hauteur du caisson: 14 cm, Distance entre les marches: 25 cm, Longueur d'emprise au sol de l'escalier: 156 cm</i>	1	1 418,18	1 418,18	10
	POSE DE L'ESCATRAPPE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification de l'isolation, de la toiture et du système incendie. Temps de pose; plus ou moins une journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	404,00	404,00	10
	MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	5,5
	placard : POSE DU COFFRET ELECTRIQUE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle et système incendie. Temps de pose; une demi-journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	384,00	384,00	10
	placard : COFFRET ELECTRIQUE, 3 rangées <i>. Remise aux normes NFC 16-600 et mise en Sécurité du Tableau électrique par la fourniture d'un coffret électrique pour une maison, Marque : Schneider. Comprendant : 1 tableau 39 modules, 1 Interrupteur Différentiel 2 /63 A type A, et 20 disjoncteurs. Détail : . 1 disjoncteur 32 A, 4 disjoncteurs 20 A, 7 disjoncteurs 16 A, 8 disjoncteurs 10 A</i>	1 U	2 205,00	2 205,00	10
	facade avant : Revêtement de Peinture Epais acrylique siloxane, taloché grains de pierre, comprenant: . Revêtement de peinture Epais acrylique siloxane, taloché grains de pierre, Famille II . Classe 2b. . Nettoyage du support . 1ere couche avec l'enduit ARMATERM COLLE POUDRE . Marouflage de l'armature RA2. . 2ieme couche avec l'enduit ARMATERM COLLE POUDRE . 1 couche d'ARMAFOND teinté dans le ton de la finition à environ 7 m³/L (200 gr/m³) et 1 couche de finition SILEXTRA TALOCHE FX à environ 2,4 kg/m² ou ARMATERM 2,2 Fx à environ 2,3 kg/m². Nettoyage du chantier.	30 M²	132,00	3 960,00	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	facade avant : Pose du Revêtement de Peinture Epais. <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique, des gouttières existante et de la mise aux normes électrique. Temps de pose; En fonction de la surface a traiter. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	30 M²	40,40	1 212,00	10

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	€	CETEM	16193,01 €	5,50 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			5,37 %	170 MOIS	164,37 €/MOIS

Réglement : Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 958,32 € Total TVA 3 (5,5) = 330,38 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire situé dans les Conditions Générale de vente. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	15 590,17 €
		Total TVA :	1 288,70 €
		Total TTC :	16 878,87 €
Prime aux travaux d'économies d'énergie octroyée par la société ENGIE SA 542107651 dans le cadre des CEE.		Montant de la Prime CEE:	-685,86 €
		Montant Total d0:	16 193,01 €
Bon pour accord Fait à <i>St Georges le gaulois</i> le: <i>26.06.2025</i> Signature client : <i>Bon pour accord.</i> <i>Cusle</i> Heure: <i>15h25</i>		Signature technicien :	