



Date de visite préalable : 19/06/2025

Votre contact : MR HERIN Guillaume 07 87 95 24 41

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Monsieur LEO TERRASA - 6 RUE DU PETIT SABOTIER - - 44850 LE CELLIER

Réf :

DEVIS n° 12616 du 19/06/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	PENTA-SPLITS avec 5 unités intérieures W 26 (5 PIECES DE 20 m²) <i>Les climatiseurs Splits BOSCH Climate 5000 sont des produits capables de rafraîchir et chauffer différentes pièces. C'est la solution parfaite qui vous permet de climatiser vos pièces quand la température monte jusqu'à 50 °C et de chauffer votre logement en hiver avec un fonctionnement à -15°C. Marque: BOSCH, modèle: CLIMATE 5000 MS, comprenant 1 Unité Extérieure PENTA-SPLITS avec 5 unités intérieures W 26 (5 PIECES DE 20 m²) Garantie: 3 ans pièces et 5 ans compresseur. Chauffage: A, Refroidissement: A++, Gaz: R32. Ce type d'appareil demande un entretien régulier annuel; changement du filtre et vérification technique que nous pouvons réaliser au prix de 200€.</i>	1	10 834,68	10 834,68	10
	FORFAIT POSE D'UNE CLIM <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Temps de pose; plusieurs jours. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	2 037,20	2 037,20	10
	BALLON THERMODYNAMIQUE AEROMAX 200 L AIR AMBIANT OU AIR EXTERIEUR <i>. Fourniture d'un chauffe eau thermodynamique d'une capacité de 200 litres. . Marque : THERMOR modèle AEROMAX 6 . Tableau de commandes avec écran intuitif, . Module pompe à chaleur indépendant, . Résistance électrique 2 kw, . Echangeur thermique, . Ballon préparateur d'ECS thermovitrifié avec isolation thermique, . COP: 3,40 selon EN 16147 . Rendement Energétique 124 %. Profil de soutirage: L. Classe énergétique: A+. Fourni jusqu'à 70 % d'énergie gratuite, . Programmation horaire, . Garantie : 5 ans sur la cuve et 2 ans sur la pompe à chaleur . Haut: 1716 mm, diam. 600 mm. CERTIFIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE.</i>	1 U	3 120,00	3 120,00	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FORFAIT POSE D'UN BALLON THERMODYNAMIQUE COMPRENANT LES RACCORDS ET LA QUINCAILLERIE <i>Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification de la mise aux normes électrique, de la dureté de l'eau et du système incendie. Temps de pose; plus ou moins une demi- journée. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main doeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	804,00	804,00	5,5