

Date de visite préalable : 14/04/2025

Votre contact : MR PELLERIN Nicolas 06 81 67 82 61

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : ESTELLE DECLAYE - 13 RUE DE RENNES - - 35850 GEVEZE

Réf : POELE A GRANULES



Commande n° 12176 du 21/05/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	5,5
	FUMISTERIE POELE A GRANULE REPRIS DE BOISSEAU DIAMETRE 80, jusqu'à 8m. <i>Fumisterie pour poêle à granulés reprise de boisseau diamètre 80 comprenant : Le conduit de raccordement diamètre 80 avec un Té 90° double piquage air et fumées avec tampon, des longueurs et une plaque intermédiaire. Le conduit de fumées diamètre 80 avec un raccord rigide diamètre 80, un tubage diamètre 80, un collier inox standard, une plaque de finition haute 400x400mm et un terminal vertical de rénovation.</i>	1	1 300,00	1 300,00	5,5
	POELES A GRANULES MODELE CAROL <i>Mise en place d'un appareil indépendant de chauffage biomasse Solution d'appoint, Référence Opération Certificats d'Economie d'Energie: BAR-TH-112. Type de Poêle: Granulés, Marque: ARTENSE, Gamme: Superior, Modèle: CAROL porte en Fonte, Habillage: ACIER, peinture laquée. Puissance nominale 2,8 kW</i> <i>6 KW, Couleur aux choix: Blanc, Bordeaux ou Noir.</i> <i>Rendement: 90,08 % kg/h.</i> <i>Emission Monoxyde de carbone (0 % CO à 13% O2): 35mg/Nm3</i> <i>Composés organiques volatiles : 1 mg/Nm3</i> <i>Emission de particules fines : 14 mg/Nm3,</i> <i>Oxydes d'Azote : 111mg/Nm3</i> <i>Classe énergétique: A+. Efficacité Energétique Saisonnière: 79,6 %.</i> <i>RT 2012 & RT 2020: OUI, Conforme à la norme EN 14785 IPEE: 0,1.</i> <i>DIMENSIONS: L:53 cm / P: 52 cm / H: 96 cm. FLAMME VERTE 7*.</i> <i>CERTIFICATION QUALIBAT "RGE" attribuée en janvier 2024, n° E-E98727. Qualifications : 5221 Installation de chauffage bois indépendant : poêle et insert.</i>	1	5 303,20	5 303,20	5,5

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	MAIN D'OEUVRE <i>Main d'oeuvre, livraison et installation. Vérification du système de ventilation mécanique ou naturelle, des normes électrique, contrôle de l'étanchéité de la toiture. Professionnel qualifié QUALIBOIS, n° Certificat QUALIBOIS: FR-FOR-45-N°191203. SIREN: 498 846 914 . Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.</i>	1	702,00	702,00	5,5

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	1234.49 €	MEIA - ARKEA F&S	7000 €	0 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			0 %	36 MOIS	194.44 €/MOIS

Règlement : Financement Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5) = 429,29 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	7 805,20 €
		Total TVA :	429,29 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €		Total TTC :	8 234,49 €
Bon pour accord Fait à : <i>Quevère</i> le : <i>21/5/25</i> <i>Bon pour accord</i> Signature client : <i>Decaye Estelle</i> 		Signature technicien : 	
		Heure: <i>18H30</i>	