



58 Avenue des 3 Provinces
49300 CHOLET
Siret: 498 846 914 00071

Tél : 02 41 63 08 67
Mail: contact@agil-eco.fr

Commande n° 12902b

Date : 09/12/2025

Code Client : DIV45673678561
Tel. 09 61 65 61 05/06 70 50 98 34
Fax.

Mme et Mr ERIC et CHRYSTEL MARTIN
7 ALLEE DU SOUS BOIS

44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

Date de visite préalable : 09/12/2025

Votre contact : Mr VINCENT Denis 07 89 56 46 47

Délai : 6 mois à compter du caractère de commande

Livraison : Mme et Mr ERIC et CHRYSTEL MARTIN - 7 ALLEE DU SOUS BOIS - - 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE

Réf : GOUTTIERES ASSECHEMENT MUR





Commande n° 12902b du 09/12/2025

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Est : DALLE NANTAISE . Changement des Dalles Nantaises comprenant : . Sécurisation du personnel et du chantier . Dépose du premier rang de couverture . Dépose des dalles nantaises . Dépose des ourlets zinc, ainsi que les crochets . Vérification de la volige . Nettoyage de l'ensemble . Pose de l'ourlet zinc, crochets et dalles, des ardoises . Vérifications et essais . Nettoyage du chantier . Visite et clôture des travaux par vos soins via le Procès Verbal de fin de chantier	18	450,00	8 100,00	10
	Est : POSE DES GOUTTIERES ET DES DESCENTES Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique, des points d'étanchéité et de la mise aux normes électrique. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	18 ML	23,00	414,00	10
	Est : ASSECHEMENT DE MURS-CELLIER+CUISINE . Assèchement des murs comprenant: . Traçage des points de repérage en soubassement . Forage du mur au 2/3 de profondeur . Mise en place des injecteurs avec bille anti-retour . Injection d'un hydrofuge de masse avec pompe à piston . Rebouchage des trous . Nettoyage du chantier.	12 ML	160,00	1 920,00	10
	Est : POSE DE L'ASSECHEMENT DES MURS Sous réserve de faisabilité du chantier. Vérification du système de ventilation naturelle ou mécanique, des points d'étanchéité et de la mise aux normes électrique. Temps de pose; En fonction de la surface à traiter. Gestion, évacuation et traitements des déchets de chantier, comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, benne tout venant, le transport des déchets de chantier collectés par le prestataire de collecte de déchets.	12 ML	40,00	480,00	10

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Est : MISE EN PLACE DU CHANTIER <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	10
	Est : ACCES DIFFICILE <i>Mise en place du chantier, Préparation des protections, nettoyage en fin de chantier et Déplacement.</i>	1	500,00	500,00	10
	Forfait installation d'un échafaudage <i>Installation d'un échafaudage lorsque la hauteur est supérieure à 3 mètres.</i>	1 U	750,00	750,00	10

Comptant :	Acompte :	Solde fin de travaux :	Organisme:	Montant :	TEG :
€	€	€	MEIA - ARKEA F&S	13930.4 €	6,95 %
☐ Je reconnais que la présente vente relative à des équipements et travaux en vue de la réalisation d'économie d'énergie, ne résulte pas d'un démarchage téléphonique.			Tx nominal :	Durée :	Mensualité :
			6,75 %	180 MOIS	148.94 €/MOIS

Règlement : Total TVA 1 (20) = 0,00 € Total TVA 2 (10) = 1 266,40 € Total TVA 3 (5,5) = 0,00 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable situé au dos du bon de commande. (Art 121-1 du code de la consommation)		Total HT :	12 664,00 €
ACOMPTE A NOUS REGLER 0,00 €		Total TVA :	1 266,40 €
		Total TTC :	13 930,40 €
Bon pour accord Fait à <i>Le Mans</i> le: <i>03-12-25</i> <i>Bon pour accord de 3 échafaudage</i> Signature client : <i>"bon pour accord"</i>  MARTIN Chrystèle  17 Heure:00		Signature technicien : 